

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Код		Количество
			вида работ	ед. изм.	
	<u>Светофоры маневровые</u>				
1	Светофор на металлической мачте без ТЯ, с одной головкой	шт.	-	-	2
2	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2	-	-	4,6
	<u>Светофоры переездные</u>				
3	Светофор карликовый с двумя головками	шт.	-	-	2
4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2	-	-	3,28
5	Муфта кабельная универсальная концевая	шт.	-	-	2
	<u>Шкафы АПС</u>				
6	Шкаф релейный с заводским монтажом (ШРУ-М)	шт.	-	-	1
7	Шкаф батарейный, 14 аккумуляторов	шт.	-	-	1
	<u>Трансформаторные ящики</u>				
8	Ящик трансформаторный с одним тр-ром	шт.	-	-	2
9	Монтаж предохранителей и ЧЗП	шт.	-	-	15
	<u>Рытье котлованов для napольных устройств</u>				
10	Основания под релейные шкафы типа ШМ	шт.	-	-	2
11	Фундаменты светофоров переездных	шт.	-	-	2
12	Фундаменты светофоров мачтовых, 1 головка	шт.	-	-	2
13	Основания под трансформаторные ящики и ДТ	шт.	-	-	2
	<u>Выполнение переходов методом ГНБ</u>				
14	Монтаж установки ГНБ	шт.	-	-	2
15	Бурение перехода L=15м	шт.	-	-	2
16	Бурение перехода L=4,9м	шт.	-	-	1
17	Демонтаж установки ГНБ	шт.	-	-	2
	<u>Рытье переходов под жд путями</u>				
18	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями	м3	-	-	7,8
1-04/25-А-ЭЦ.ВР					
Техническое перевооружение автоматической переездной сигнализации железнодорожного переезда Анжеро-Судженского филиала ООО "Кузбасстопливосбыт", расположенного по адресу г.Анжеро-Судженск, ул. Станционная, 1В					
Автоматическая переездная сигнализация					
Стадия Лист Листов					
Р 1 3					
Ведомость объемов строительных и монтажных работ					
000 "Шахтпроект Сибирь" г. Новокузнецк					

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Код		Количество
			вида работ	ед. изм.	
19	Установка защитных труб БНТ-100 для кабеля	м.	-	-	25
	<u>Рытье переходов под автодорогой</u>				
20	Разработка грунта в отвал экскаваторами	м3	-	-	104,76
21	Установка защитных труб БНТ-100 для кабеля	м.	-	-	174,6
22	Засыпка траншей бульдозером	м3	-	-	104,76
	<u>Заземление</u>				
23	Заземление низковольтное с одним электродом	шт.	-	-	4
24	Заземление релейных шкафов или светофоров	шт.	-	-	4
	на металлических мачтах				
	<u>Кабельные работы</u>				
25	Кабель в проложенных трубах	м.	-	-	460,7
26	Кабель в готовых траншеях	м.	-	-	494,3
27	Муфта кабельная соединительная гидрофобная	шт.	-	-	1
28	Разделка сухая гидрофобного кабеля, до 12 жил	шт.	-	-	10
29	Разделка сухая гидрофобного кабеля, до 27 жил	шт.	-	-	10
30	Разделка сухая силового кабеля, до 35 мм2	шт.	-	-	6
31	Прокладка ленты сигнальной в траншее	м.	-	-	184
	<u>Разработка траншей механизированным способом</u>				
32	Разработка грунта в отвал экскаваторами	м3	-	-	18,63
33	Засыпка траншей бульдозером	м3	-	-	16,56
	<u>Разработка траншей ручным способом</u>				
34	Разработка грунта вручную в траншеях	м3	-	-	29,7
35	Засыпка траншей вручную	м3	-	-	26,4
	<u>Устройство постели для кабеля</u>				
36	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в	м.	-	-	179
	земляном полотне 0,1х0,3м				
	<u>Пульты упрощенные</u>				
37	Щиток местного управления стрелками на св-ре	шт.	-	-	4
38	Устанавливаемая в пульт-табло желобкового	шт.	-	-	8
	типа ячейка световая или кнопка или знак				
	<u>Щиток оператора погрузки</u>				
39	Щиток переездной сигнализации	шт.	-	-	1
40	Прибор без монтажа проводов	шт.	-	-	19
Переезд "Кузбасстопливосбыт"					
Ведомость объемов строительных и монтажных работ					
Инв.№ подл.	4597/1Р				
1-09/25-А-ЭЦ.ВР					Лист
					2
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок	Подпись	Дата

[illegible]