


СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ООО «Кузбасстопливосбыт»

  
Харитоненко А.Г.

«01» 04 2026г.

УТВЕРЖДЕНО  
Технический директор  
АО «КТК»

  
Юренков К.Ю.

«07» 04 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на выполнение ремонтных работ

Предмет закупки: Ремонт подъездных железнодорожных путей  
необщего пользования филиалов ООО «Кузбасстопливосбыт»

Кемерово  
2026

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт подъездных железнодорожных путей необщего пользования Анжеро-Судженского, Ижморского, Кемеровского (ул. Игарская, 7а, ул.Мартемьянова, 80), Мариинского, Таштагольского, Топкинского, Тяжинского, Яшкинского филиалов ООО «Кузбасстопливосбыт»

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

-

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Обеспечение безопасного движения подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Согласно дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов

Таблица 1

### Ведомости объемов работ

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
-	Согласно дефектных ведомостей	-	-	-

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

-

## РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 2

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентар- ный	Наименование	Кол-во листов

#### РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Анжеро-Судженский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Станционная, 1в
2. Ижморский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Ижморский, пер.Советский, 2а
3. Кемеровский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Игарская, 7а
4. Кемеровский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Мартемьянова, 80
5. Мариинский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул Котовского, 8а
6. Таштагольский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Вокзальная, 1.
7. Топкинский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Топки, ул. Зеленая, 1а
8. Тяжинский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Тяжинский, ул. Рабочая, 41
9. Яшкинский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Яшкино, пер. Рабочий, 12а

#### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАН- НЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

#### РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

60 календарных дней

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы производятся только в отведенной зоне. После окончания работ и перед сдачей выполненных объемов работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз строительного мусора, уборку материалов после окончания работ за счет собственных средств в течение 3 дней. Шпалы должны быть складированы в специально отведенных местах на территории склада.

Обеспечение материалами, оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Подрядчиком.

Применяемые материалы и изделия должны быть новыми. Забракованные материалы, детали и конструкции должны быть заменены исправными Подрядчиком в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ;

Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь соответствующие разрешения и сертификаты РФ (предоставить Заказчику копии до начала монтажа/производства работ).

Качество работ должно соответствовать требованиям действующих в РФ нормативных документов в области строительства и электробезопасности.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного строительного контроля со стороны Заказчика и Подрядчика должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

По результатам строительного контроля и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Рекомендуем Подрядчику перед началом выполнения работ визуальный осмотр мест производства работ.

Расчет производится после подписания акта выполненных работ в течение 120 календарных дней.

Оплата производится за фактически выполненные объемы работ.

1. Техническое требование при выполнении работ:

1.1. Опыт выполнения данного вида работ;

1.2. Наличие квалифицированного персонала;

1.3. Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ;

1.4. Наличие необходимого путевого инструмента, механизмов, путевых машин, средств обеспечения безопасности, контроля и измерений для оказания услуг в полном объеме;

1.5. Благонадежность контрагента (отсутствие задолженности по налогам и сборам, отсутствие уголовного или административного преследования и пр.)

Работы должны выполняться в строгом соответствии с договором, а также в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами, в том числе, но не ограничиваясь:

- Приказ Минтранса России от 23.06.2022 N 250 "Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2022 N 69324);

- Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 26 (ред. от 04.05.2009, с изм. от 19.12.2017) "Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4764);

- "ГОСТ 33535-2015. Межгосударственный стандарт. Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.10.2015 N 1663-ст);

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 2 (двух) лет

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик за свой счет должен обеспечить мероприятия по охране труда. Рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих.

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с действующими нормами, правилами и законодательством РФ при производстве работ на территории Заказчика.

Работы должны производиться в соответствии:

- "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. От 21.04.2025);

- "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией.

Состав рабочей комиссии определяется и назначается приказом генерального директора ООО «Кузбасстопливосбыт».

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ представляет Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), предварительно завизированная специалистами службы эксплуатации;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);

- Ведомость ресурсов к акту выполненных работ, с подтверждением стоимости основных материалов и изделий счет-фактурами;

- Паспорта, сертификаты и счет-фактуры на применяемые материалы и изделия.

## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сметная документация предоставляется Заказчику в формате ПК «Гранд-смета» и MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован и иметь удостоверения по проверке знаний по охране труда и других специальных правил. Подрядчик несет ответственность за обеспеченность своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ. Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, природоохранных, противопожарных мероприятий.

#### РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

#### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Дефектные ведомости	8-18
2	Локальные сметные расчеты	19-120

Инженер-сметчик технического отдела  
ООО «Кузбасстопливосбыт»

Р.М. Жукова

«01» 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник технического отдела  
ООО «Кузбасстопливосбыт»

А.А. Любаш

«01» 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Директор коммерческий  
ООО «Кузбасстопливосбыт»

Д.Н. Гришкин

«01» 04 2026г.